



## Modulpaket 11

### 9 x 6 Stål

Arbetsyta: 55,26 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,40 m

#### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	8
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	8
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	8
5FMPP01003	Spira med tapp	2,0	9,9	6
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	2
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	18
5F00304140	Horisontalstag	1,40	5,4	12
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	2
5F00303140	U-Tvärbom	1,40	5,5	8
5F00308140	Inplankningslås	1,40	5,4	8
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	24
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	4
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	4
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	4
	Totalvikt: 1081,12 kg			